

## **AWeSOMe**

### **Agricultural Waste as Sustainable 0 km building Material**

**“Workshop di autocostruzione con materiali di scarto agricolo”**

**1° fase: 03-04-05 Novembre 2022**

**2° fase: 17 – 18 Novembre 2022**

#### **Agenda**

**GAL Molise Verso il 2000**

**Sala Conferenze “GAL Molise Verso il 2000”**

**Viale Monsignor Secondo Bologna, 15, Campobasso (Italy)**

#### **GIOVEDÌ 3 Novembre 2022**

**Ore 14.30: Il progetto AWeSOMe**

*Dott.ssa Clea Zurlo, Responsabile della Comunicazione GAL Molise Verso il 2000*

**Ore 14.40: Operazioni preliminari - Illustrazione**

*Allestimento dell'area di intervento, smontaggio degli impianti, pulizia della parete esistente, rinzafo in calce idraulica, predisposizione zoccolatura e preparazione listelli distanziatori.*

**Mario Ferrarelli (Terrabuildingdesign)**

**Ore 15:00 Misurazione dei parametri prima dell'inizio dei lavori**

*Determinazione di parametri/coefficienti della parete allo stato di fatto mediante l'ausilio della telecamera termica coadiuvate delle sonde di temperatura e umidità relativa, e dei dati relativi all'ambiente col supporto della stazione microclimatica.*

**Arch. Alessandro Fioralba, Esperto Esterno progetto AWeSOMe**

**Dott. Giovanni Plescia, Esperto Esterno progetto AWeSOMe**

**Ore 15:30 Pre-Formazione imprese partecipanti**

*Organizzazione delle fasi di lavoro con la spiegazione delle fasi di lavoro, indicazione dei materiali e degli attrezzi da utilizzare, formazione e controllo per l'esecuzione delle operazioni in sicurezza.*

**Mario Ferrarelli (Terrabuildingdesign)**

**Ore 16:00 Fasi di lavoro in autocostruzione**

*Fissaggio dei listelli, travetti guida e ancoraggio dei casseri in legno. Riempimento dei casseri con paglia e scasseratura. Riposizionamento del pannello per successiva area di intervento.*

**Mario Ferrarelli (Terrabuildingdesign)**

**Ore 18:00 Chiusura dei lavori**

### VENERDÌ 4 Novembre 2022

**Ore 09.30: Formazione e divulgazione ai partecipanti diretti (imprese) e indiretti (professionisti, enti, partners)**

*Divulgazione con il coinvolgimento diretto dei partecipanti, fornendo dati tecnici e spiegando tutte le fasi di lavoro.*

**Ore 10:00 Fasi di lavoro in autocostruzione**

*Fissaggio dei listelli, travetti guida e ancoraggio dei casseri in legno. Riempimento dei casseri con paglia e scasseratura. Riposizionamento del pannello per successiva area di intervento.*

**Ore 13:00 Pausa Lavori**

**Ore 15:00 Fasi di lavoro in autocostruzione**

*Fissaggio dei listelli, travetti guida e ancoraggio dei casseri in legno. Riempimento dei casseri con paglia e scasseratura. Riposizionamento del pannello per successiva area di intervento.*

**Ore 18:00 Chiusura lavori**

### SABATO 5 Novembre 2022

**Ore 09.30: Formazione e divulgazione ai partecipanti diretti (imprese) e indiretti (professionisti, enti, partners)**

*Divulgazione con il coinvolgimento diretto dei partecipanti, fornendo dati tecnici e spiegando tutte le fasi di lavoro.*

**Ore 10:00 Fasi di lavoro in autocostruzione**

*Fissaggio dei listelli, travetti guida e ancoraggio dei casseri in legno. Riempimento dei casseri con paglia e scasseratura. Riposizionamento del pannello per successiva area di intervento.*

**Ore 13:00 Pausa Lavori**

**Ore 15:00 Fasi di lavoro in autocostruzione**

*Fissaggio dei listelli, travetti guida e ancoraggio dei casseri in legno. Riempimento dei casseri con paglia e scasseratura. Riposizionamento del pannello per successiva area di intervento.*

**Ore 18:00 Chiusura lavori**

### GIOVEDÌ 17 novembre 2022

**Esecuzione dell'intonaco**

*Completata la fase di asciugatura della paglia, preparazione dell'intonaco in calce cruda e posa direttamente sul supporto in paglia e calce.*

### VENERDÌ 18 novembre 2022

**Conclusione del Workshop**

*Terminata l'asciugatura si procede alle rifiniture sull'intonaco, riposizionamento degli impianti e raccolta dei dati finali sulla parete.*